



OBS:
ESTA UNIDADE É COMPLETAMENTE NOVA, PORTANTO DEVE SER PREVISTA A OBRA CIVIL NO ORÇAMENTO.
GUARDA-CORPO FIXAÇÃO SOBRE PISO (COMPÓSITO PULTRUDADO) = 44,5m
ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA: 131,08 m²
ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EPÓXI: 230,01 m²

- 1- DIMENSÕES EM CM E VÁLVAS EM M, EXCETO ONDE INDICADO;
- 2- A POSIÇÃO, ÂNGULO E A ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MISTURADORES SUBMERSÍVEIS NO TANQUE, DEVERÃO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DO SEU FABRICANTE;
- 3- O POSICIONAMENTO E INSTALAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS FIXOS E REMOVÍVEIS PARA ACESSO/MANUTENÇÃO DOS MISTURADORES SUBMERSÍVEIS, DEVERÃO SER REALIZADOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS MISTURADORES;
- 4- PARA TAMPAS E GRELHAS PLURITRÚDAS, VER ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU CONSULTAR FABRICANTE;
- 5- AS TAMPAS/GRADIS DE PISO, DEVEM ATENDER OS ESFORÇOS DE CARGA REFERENTE AO TRÂNSITO E PERMANÊNCIA DOS OPERADORES SOBRE AS MESMAS;
- 6- A POSIÇÃO, ÂNGULO E ALTURA DOS MISTURADORES SERÃO DEFINIDOS PELO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO;
- 7- OS EQUIPAMENTOS REFERENCIADOS SÃO INDICADOS P/ COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL DO PROJETO. NO CASO DE SUBSTITUIÇÃO P/ SIMILARES, AS ESTRUTURAS DEVERÃO SER READEQUADAS, CONFORME A NECESSIDADE DAS INSTALAÇÕES DOS MESMOS, DEVENDO SER SEGUIDA AS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PASSAR PELA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA CASH.
- 8- NÃO DEVERÃO EXISTIR QUALQUER TIPOS DE VÃO NA LAJE QUE PONHAM EM RISCO OS OPERADORES;
- 9- AS TUBULAÇÕES EM PVC EXPOSTAS AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DEVERÃO SER PINTADAS;
- 10- APLICAR IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA NA PARTE EXTERNA DO TANQUE EM CONTATO COM O SOLO;
- 11- APLICAR IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA EPOXI NA PARTE INTERNA DO TANQUE – INCLUSIVE NAS FALHAS INFERIOR E SUPERIOR DAS LAJES DE TOPO;

CONVENÇÕES		Nº	REVISÃO	DATA	LOGOMARCA DA CONSULTORIA	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento SISTEMA: S.E.S. SÃO JOAQUIM LOCALIDADE: SÃO JOAQUIM	
	A CONSTRUIR (1ª ETAPA - FASE 2)	A	EMIÇÃO INICIAL - GPR	OUT/2020		PROJETO ARQUITETÔNICO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS TANQUE ANÓXICO - CAP: 120 m³ PLANTAS, CORTES E LISTA DE MATERIAIS	
	A CONSTRUIR (2ª ETAPA)					IF DA CONSULTORIA PROJETO: ENO* DEBORA P. OLIVEIRA ESCALA: INDICADAS VISITAS: DATA: MARGAS: OUT/2020 TOPOGRAFIA: DATA: TOP:	
						FOLHA Nº: 05046-SES-ETE-ARQ-0410-A	